大工手間工事内訳書

№	工事分類	延時間(h)	総人工	人工/坪	手間/坪(円)	手間合計(円)	構成比(%)	備考
1	仮設	46.19	5.77	0.16	2,555	92,161	3.56	
2	プレカット	0.00	0.00	0.00	10,416	375,720	14.53	
3	建方	58.61	7.33	0.20	3,250	117,212	4.53	
4	床組	45.81	5.73	0.16	2,534	91,405	3.53	
5	軸組	72.82	9.10	0.25	4,035	145,556	5.63	
6	屋根	48.99	6.12	0.17	2,712	97,837	3.78	
7	軒天	25.38	3.17	0.09	1,407	50,742	1.96	
8	外壁	147.86	18.48	0.51	8,191	295,464	11.42	
9	外部造作	10.00	1.25	0.03	554	19,984	0.77	
10	建具	29.04	3.63	0.10	1,610	58,070	2.25	
11	内装枠材	75.44	9.43	0.26	4,183	150,869	5.83	
12	内部造作	28.00	3.50	0.10	1,552	55,998	2.17	
13	化粧造作	73.80	9.23	0.26	4,091	147,552	5.71	
14	内装床	151.11	18.89	0.52	8,378	302,203	11.69	
15	内装壁	182.51	22.81	0.63	10,120	365,014	14.11	
16	内装天井	72.19	9.02	0.25	4,003	144,400	5.58	
17	器具取付	38.00	4.75	0.13	2,107	76,000	2.94	
	合　計	1105.75	138.21	3.82	71,698	2,586,187	100.00	

【　木造在来新築サンプル　】　- 基準面積：119.24㎡（36.07坪）