

## 大工手間工事内訳明細書

	明細	仕様	大工	数量	単位	延時間	歩掛り	単価	金額	備考
【1】	仮設									
1	水盛・遣方	縄張り共	B	64.59	m <sup>2</sup>	5.67	0.01098	175	11,303	
2	墨出し	基礎、土台	B	64.59	m <sup>2</sup>	2.84	0.00549	87	5,619	
3	清掃・片付	日々の清掃	B	119.24	m <sup>2</sup>	18.42	0.01931	308	36,725	
4	養生	撤去共	B	119.24	m <sup>2</sup>	19.26	0.02019	323	38,514	
	- 仮設合計 -					46.19			92,161	
【2】	プレカット									
1	構造材プレカット	プレカット	無	119.24	m <sup>2</sup>			3,000	357,720	
2	柱加工割増	化粧柱加工割増	無	18.00	本			1,000	18,000	
	- プレカット合計 -					0.00			375,720	
【3】	建方									
1	躯体建方	クレーン有り	B	119.24	m <sup>2</sup>	58.61	0.06144	983	117,212	
	- 建方合計 -					58.61			117,212	
【4】	床組									
1	土台	取付費	B	67.18	m	10.18	0.01895	303	20,355	
2	大引	取付費	B	36.93	m	2.49	0.00842	134	4,948	
3	火打土台	加工取付費	B	8.00	ヶ所	4.00	0.06250	1,000	8,000	
4	床束(根ガラミ)	加工取付費	B	35.00	本	5.83	0.02083	333	11,655	
5	根太(1階)	取付費	B	174.72	m	9.07	0.00649	103	17,996	
6	根太(上階)	取付費	B	168.35	m	14.24	0.01057	169	28,451	
	- 床組合計 -					45.81			91,405	

## 大工手間工事内訳明細書

	明細	仕様	大工	数量	単位	延時間	歩掛り	単価	金額	備考
【5】	軸組									
1	筋違	加工取付費	B	35.00	本	17.50	0.06250	1,000	35,000	
2	間柱	加工取付費	B	234.00	ヶ所	38.99	0.02083	333	77,922	
3	半柱	加工取付費	B	6.00	本	2.00	0.04167	666	3,996	
4	窓台・まぐさ	加工取付費	B	43.00	ヶ所	14.33	0.04166	666	28,638	
	- 軸組合計 -					72.82			145,556	
【6】	屋根									
1	垂木	木材施工	B	87.87	m <sup>2</sup>	7.32	0.01042	166	14,586	
2	野地板(合板系)	化粧スレート等下地	B	87.87	m <sup>2</sup>	14.64	0.02083	333	29,260	
3	隅・谷割増	垂木・野地板	B	22.84	m	2.67	0.01459	233	5,321	
4	破風・鼻隠し(木材)	木材施工	B	36.54	m	12.18	0.04167	666	24,335	
5	破風・鼻隠し(規格品)	規格品施工	B	36.54	m	12.18	0.04167	666	24,335	
	- 屋根合計 -					48.99			97,837	
【7】	軒天									
1	軒天野縁	木材施工	B	21.75	m <sup>2</sup>	14.50	0.08335	1,333	28,992	
2	軒天仕上	ボード系	B	21.75	m <sup>2</sup>	10.88	0.06250	1,000	21,750	
	- 軒天合計 -					25.38			50,742	
【8】	外壁									
1	外壁下地(胴縁)	木胴縁	B	181.84	m <sup>2</sup>	15.16	0.01042	166	30,185	
2	外壁仕上(サイディング系)	サイディング等	B	181.84	m <sup>2</sup>	109.69	0.07540	1,206	219,299	防水シート・コーキング 共
3	外壁出隅(同質)	サイディング系	B	42.00	m	14.00	0.04167	666	27,972	
4	飾りモール	サイディング系	B	35.38	m	9.01	0.03184	509	18,008	
	- 外壁合計 -					147.86			295,464	

## 大工手間工事内訳明細書

	明細	仕様	大工	数量	単位	延時間	歩掛り	単価	金額	備考
【9】	外部造作									
1	バルコニー床下地	合板等	B	9.94	m <sup>2</sup>	4.00	0.05030	804	7,991	二重張り
2	バルコニー手摺壁	手摺壁木軸組施工	B	9.10	m	6.00	0.08242	1,318	11,993	仕上下地は外装に含む
	- 外部造作合計 -					10.00			19,984	
【10】	建具									
1	外部建具取付	鋼製建具取付	B	90.55	m	14.04	0.01938	310	28,070	
2	内部建具取付(既製品)	既製建具取付	B	15.00	枚	15.00	0.12500	2,000	30,000	
	- 建具合計 -					29.04			58,070	
【11】	内装枠材									
1	外建具額縁(規格品)	規格品取付	B	73.33	m	21.12	0.03600	576	42,238	
2	内建具枠(規格品)	規格品取付	B	45.59	m	13.13	0.03600	576	26,259	
3	内建具見切(規格品)	規格品取付	B	7.10	m	0.51	0.00900	144	1,022	
4	大壁巾木(規格品)	規格品取付	B	104.58	m	17.57	0.02100	336	35,138	
5	大壁廻縁(規格品)	規格品取付	B	125.58	m	21.10	0.02100	336	42,194	
6	腰壁笠木(規格品)	規格品取付	B	2.73	m	2.01	0.09200	1,472	4,018	
	- 内装枠材合計 -					75.44			150,869	
【12】	内部造作									
1	階段(規格品)	規格品取付	B	1.00	組	16.00	2.00000	32,000	32,000	折返し階段(4~6段廻)
2	押入中段・天袋	木材加工取付	B	1.66	m <sup>2</sup>	4.00	0.30120	4,819	7,999	
3	物入中段・天袋	木材加工取付	B	3.32	m <sup>2</sup>	8.00	0.30120	4,819	15,999	
	- 内部造作合計 -					28.00			55,998	

## 大工手間工事内訳明細書

	明細	仕様	大工	数量	単位	延時間	歩掛り	単価	金額	備考
【13】	化粧造作									
1	敷居	木材加工取付	B	5.00	ヶ所	10.00	0.25000	4,000	20,000	
2	鴨居	木材加工取付	B	5.00	ヶ所	10.00	0.25000	4,000	20,000	
3	付け鴨居	木材加工取付	B	5.46	m	6.00	0.13736	2,197	11,995	
4	廻縁(真壁)	木材加工取付	B	36.40	m	21.43	0.07359	1,177	42,842	
5	畳寄せ	木材加工取付	B	9.46	m	5.00	0.06607	1,057	9,999	
6	雑巾摺り	木材加工取付	B	18.68	m	5.02	0.03360	537	10,031	
7	長押	集成材取付	B	12.74	m	6.00	0.05887	941	11,988	
8	床框	集成材取付	B	1.00	ヶ所	2.00	0.25000	4,000	4,000	
9	落掛	集成材取付	B	1.00	ヶ所	2.00	0.25000	4,000	4,000	
10	床板	集成材取付	B	1.00	ヶ所	1.00	0.12500	2,000	2,000	
11	玄関框	集成材取付	B	1.00	ヶ所	2.00	0.25000	4,000	4,000	
12	玄関付け巾木	集成材取付	B	6.10	m	3.35	0.06868	1,098	6,697	
	- 化粧造作合計 -					73.80			147,552	
【14】	内装床									
1	床下地(畳下地)	畳下地板	B	13.25	m <sup>2</sup>	2.12	0.02000	320	4,240	
2	床仕上(フローリング・縁...)	フローリング・縁甲板等	B	86.95	m <sup>2</sup>	139.12	0.20000	3,200	278,240	
3	床仕上(ベニア)	仕上ベニア	B	4.98	m <sup>2</sup>	3.98	0.10000	1,600	7,968	
4	床断熱材	ポリスチレンフォーム	B	64.59	m <sup>2</sup>	5.89	0.01139	182	11,755	
	- 内装床合計 -					151.11			302,203	

## 大工手間工事内訳明細書

	明細	仕様	大工	数量	単位	延時間	歩掛り	単価	金額	備考
【15】	内装壁									
1	壁下地胴縁	木胴縁	B	348.41	m <sup>2</sup>	72.47	0.02600	416	144,938	
2	壁下地(タイル下地系)	ラスカット	B	15.36	m <sup>2</sup>	5.04	0.04100	656	10,076	
3	壁下地(石膏ボード系)	PB、ラスボード等	B	304.36	m <sup>2</sup>	80.35	0.03300	528	160,702	
4	壁仕上(ベニア系)	仕上ベニア	B	28.70	m <sup>2</sup>	10.10	0.04400	704	20,204	
5	壁断熱材	グラスウール	B	181.84	m <sup>2</sup>	14.55	0.01000	160	29,094	
	- 内装壁合計 -					182.51			365,014	
【16】	内装天井									
1	天井野縁	木野縁	B	116.77	m <sup>2</sup>	27.09	0.02900	464	54,181	
2	天井下地(石膏ボード系)	石膏ボード等	B	86.95	m <sup>2</sup>	22.95	0.03300	528	45,909	
3	天井仕上(合板系)	目透かし合板等	B	21.53	m <sup>2</sup>	8.61	0.05000	800	17,224	突板・プリント合板等含む
4	天井仕上(プラスチック系)	バスリブ等	B	3.31	m <sup>2</sup>	2.01	0.07600	1,216	4,024	
5	天井仕上(ベニア系)	仕上ベニア	B	4.98	m <sup>2</sup>	1.99	0.05000	800	3,984	
6	天井断熱材	グラスウール	B	119.24	m <sup>2</sup>	9.54	0.01000	160	19,078	
	- 内装天井合計 -					72.19			144,400	
【17】	器具取付									
1	システムキッチン	取付費	B	1.00	組	16.00	2.00000	32,000	32,000	吊戸棚・フード共
2	玄関収納	取付費	B	1.00	組	8.00	1.00000	16,000	16,000	
3	床下収納庫	取付費	B	2.00	ヶ所	8.00	0.50000	8,000	16,000	
4	換気扇枠	加工取付費	B	3.00	ヶ所	6.00	0.25000	4,000	12,000	
	- 器具取付合計 -					38.00			76,000	