

大工手間工事内訳明細書

	明細	仕様	数量	単位	原単価	売単価	原価金額	売価金額	備考
【1】	仮設								
1	水盛・遣方	縄張り共	64.59	m ²	175	219	11,303	14,145	
2	墨出し	基礎、土台	64.59	m ²	87	109	5,619	7,040	
3	清掃・片付	日々の清掃	119.24	m ²	308	385	36,725	45,907	
4	養生	撤去共	119.24	m ²	323	404	38,514	48,172	
	- 仮設合計 -						92,161	115,264	
【2】	プレカット								
1	構造材プレカット	プレカット	119.24	m ²	3,000	3,750	357,720	447,150	
2	柱加工割増	化粧柱加工割増	18.00	本	1,000	1,250	18,000	22,500	
	- プレカット合計 -						375,720	469,650	
【3】	建方								
1	躯体建方	クレーン有り	119.24	m ²	983	1,229	117,212	146,545	
	- 建方合計 -						117,212	146,545	
【4】	床組								
1	土台	取付費	67.18	m	303	379	20,355	25,461	
2	大引	取付費	36.93	m	134	168	4,948	6,204	
3	火打土台	加工取付費	8.00	ヶ所	1,000	1,250	8,000	10,000	
4	床束(根ガラミ)	加工取付費	35.00	本	333	417	11,655	14,595	
5	根太(1階)	取付費	174.72	m	103	129	17,996	22,538	
6	根太(上階)	取付費	168.35	m	169	212	28,451	35,690	
	- 床組合計 -						91,405	114,488	

大工手間工事内訳明細書

	明細	仕様	数量	単位	原単価	売単価	原価金額	売価金額	備考
【5】	軸組								
1	筋違	加工取付費	35.00	本	1,000	1,250	35,000	43,750	
2	間柱	加工取付費	234.00	ヶ所	333	417	77,922	97,578	
3	半柱	加工取付費	6.00	本	666	833	3,996	4,998	
4	窓台・まぐさ	加工取付費	43.00	ヶ所	666	833	28,638	35,819	
	- 軸組合計 -						145,556	182,145	
【6】	屋根								
1	垂木	木材施工	87.87	m ²	166	208	14,586	18,276	
2	野地板(合板系)	化粧スレート等下地	87.87	m ²	333	417	29,260	36,641	
3	隅・谷割増	垂木・野地板	22.84	m	233	292	5,321	6,669	
4	破風・鼻隠し(木材)	木材施工	36.54	m	666	833	24,335	30,437	
5	破風・鼻隠し(規格品)	規格品施工	36.54	m	666	833	24,335	30,437	
	- 屋根合計 -						97,837	122,460	
【7】	軒天								
1	軒天野縁	木材施工	21.75	m ²	1,333	1,667	28,992	36,257	
2	軒天仕上	ボード系	21.75	m ²	1,000	1,250	21,750	27,187	
	- 軒天合計 -						50,742	63,444	
【8】	外壁								
1	外壁下地(胴縁)	木胴縁	181.84	m ²	166	208	30,185	37,822	
2	外壁仕上(サ行`イグ`系)	サ行`イグ`等	181.84	m ²	1,206	1,508	219,299	274,214	防水シート・コーキング`共
3	外壁出隅(同質)	サ行`イグ`系	42.00	m	666	833	27,972	34,986	
4	飾りモール	サ行`イグ`系	35.38	m	509	637	18,008	22,537	
	- 外壁合計 -						295,464	369,559	

大工手間工事内訳明細書

	明細	仕様	数量	単位	原単価	売単価	原価金額	売価金額	備考
【9】	外部造作								
1	バルコニー床下地	合板等	9.94	m ²	804	1,005	7,991	9,989	二重張り
2	バルコニー手摺壁	手摺壁木軸組施工	9.10	m	1,318	1,648	11,993	14,996	仕上下地は外装に含む
	- 外部造作合計 -						19,984	24,985	
【10】	建具								
1	外部建具取付	鋼製建具取付	90.55	m	310	388	28,070	35,133	
2	内部建具取付(既製品)	既製建具取付	15.00	枚	2,000	2,500	30,000	37,500	
	- 建具合計 -						58,070	72,633	
【11】	内装枠材								
1	外建具額縁(規格品)	規格品取付	73.33	m	576	720	42,238	52,797	
2	内建具枠(規格品)	規格品取付	45.59	m	576	720	26,259	32,824	
3	内建具見切(規格品)	規格品取付	7.10	m	144	180	1,022	1,278	
4	大壁巾木(規格品)	規格品取付	104.58	m	336	420	35,138	43,923	
5	大壁廻縁(規格品)	規格品取付	125.58	m	336	420	42,194	52,743	
6	腰壁笠木(規格品)	規格品取付	2.73	m	1,472	1,840	4,018	5,023	
	- 内装枠材合計 -						150,869	188,588	
【12】	内部造作								
1	階段(規格品)	規格品取付	1.00	組	32,000	40,000	32,000	40,000	折返し階段(4~6段廻)
2	押入中段・天袋	木材加工取付	1.66	m ²	4,819	6,024	7,999	9,999	
3	物入中段・天袋	木材加工取付	3.32	m ²	4,819	6,024	15,999	19,999	
	- 内部造作合計 -						55,998	69,998	

大工手間工事内訳明細書

	明細	仕様	数量	単位	原単価	売単価	原価金額	売価金額	備考
【13】	化粧造作								
1	敷居	木材加工取付	5.00	ヶ所	4,000	5,000	20,000	25,000	
2	鴨居	木材加工取付	5.00	ヶ所	4,000	5,000	20,000	25,000	
3	付け鴨居	木材加工取付	5.46	m	2,197	2,747	11,995	14,998	
4	廻縁(真壁)	木材加工取付	36.40	m	1,177	1,472	42,842	53,580	
5	畳寄せ	木材加工取付	9.46	m	1,057	1,322	9,999	12,506	
6	雑巾摺り	木材加工取付	18.68	m	537	672	10,031	12,552	
7	長押	集成材取付	12.74	m	941	1,177	11,988	14,994	
8	床框	集成材取付	1.00	ヶ所	4,000	5,000	4,000	5,000	
9	落掛	集成材取付	1.00	ヶ所	4,000	5,000	4,000	5,000	
10	床板	集成材取付	1.00	ヶ所	2,000	2,500	2,000	2,500	
11	玄関框	集成材取付	1.00	ヶ所	4,000	5,000	4,000	5,000	
12	玄関付け巾木	集成材取付	6.10	m	1,098	1,373	6,697	8,375	
	- 化粧造作合計 -						147,552	184,505	
【14】	内装床								
1	床下地(畳下地)	畳下地板	13.25	m ²	320	400	4,240	5,300	
2	床仕上(フローリング・縁...)	フローリング・縁甲板等	86.90	m ²	3,200	4,000	278,080	347,600	
3	床仕上(ベニヤ系)	仕上ベニヤ	4.95	m ²	1,600	2,000	7,920	9,900	
4	床断熱材	ポリスチレンフォーム	64.59	m ²	182	228	11,755	14,726	
	- 内装床合計 -						301,995	377,526	

大工手間工事内訳明細書

	明細	仕様	数量	単位	原単価	売単価	原価金額	売価金額	備考
【15】	内装壁								
1	壁下地胴縁	木胴縁	348.41	m ²	416	520	144,938	181,173	
2	壁下地(タイル下地系)	ラスカット	15.35	m ²	656	820	10,069	12,587	
3	壁下地(石膏ボード系)	PB、ラスボード等	304.28	m ²	528	660	160,659	200,824	
4	壁仕上(ベニア系)	仕上ベニア	28.70	m ²	704	880	20,204	25,256	
5	壁断熱材	グラスウール	181.84	m ²	160	200	29,094	36,368	
	- 内装壁合計 -						364,964	456,208	
【16】	内装天井								
1	天井野縁	木野縁	116.77	m ²	464	580	54,181	67,726	
2	天井下地(石膏ボード系)	プラスターボード等	86.90	m ²	528	660	45,883	57,354	
3	天井仕上(合板系)	目透かし合板等	21.51	m ²	800	1,000	17,208	21,510	突板・プリント合板等含む
4	天井仕上(プラスチック系)	バスリップ等	3.31	m ²	1,216	1,520	4,024	5,031	
5	天井仕上(ベニア系)	仕上ベニア	4.95	m ²	800	1,000	3,960	4,950	
6	天井断熱材	グラスウール	119.24	m ²	160	200	19,078	23,848	
	- 内装天井合計 -						144,334	180,419	
【17】	器具取付								
1	システムキッチン	取付費	1.00	組	32,000	40,000	32,000	40,000	吊戸棚・フード共
2	玄関収納	取付費	1.00	組	16,000	20,000	16,000	20,000	
3	床下収納庫	取付費	2.00	ヶ所	8,000	10,000	16,000	20,000	
4	換気扇枠	加工取付費	3.00	ヶ所	4,000	5,000	12,000	15,000	
	- 器具取付合計 -						76,000	95,000	