御 見 積 書

ﾌﾟﾗﾝﾅｰEXﾘﾌｫｰﾑｴﾘｱ積算　様

Sample

株式会社　ザ・システム建設
〒852-8065
住所　　長崎市横尾3丁目2-1
TEL 000-000-0000　　FAX 000-000-0000
http://www.〇〇〇〇.co.jp

作成日　2013年 3月17日

御 見 積 書

株式会社　ザ・システム建設
代表取締役　　長崎　一郎
〒852-8065
住所　　長崎市横尾3丁目2-1
TEL 000-000-0000　　FAX 000-000-0000
担当者　：　長崎　二郎
Email info@〇〇〇.co.jp
http://www.〇〇〇〇.co.jp

ﾌﾟﾗﾝﾅｰEXﾘﾌｫｰﾑｴﾘｱ積算　様

LDKリフォームプラン

見積金額　¥1,819,881-

見積金額には消費税(5%)が含まれています。

消費税額　¥86,661-

特　記　事　項	
工事名称	LDKリフォームプラン
工事場所	〇〇市　〇〇町　〇〇番地
工事期間	平成　年　月　日 から　月　日
工事概要	木造スレート葺二階建　専用住宅
見積有効期限	平成　年　月　日 から　月　日

面　積　表									

LDKリフォームプラン

工　事　内　訳　書

株式会社　ザ・システム建設

	工事名称	仕様	数量	単位	見積額	備考
1	仮設・撤去工事		1	式	332,405	
2	外部建具工事		1	式	112,500	
3	内部建具工事		1	式	87,500	
4	ＬＤＫ内装工事		1	式	681,842	
5	キッチン工事		1	式	450,000	
6	諸経費		1	式	68,973	
	見　積　額				1,733,220	
	消　費　税		5	%	86,661	
	見積総合計				1,819,881	

LDKリフォームプラン

内　訳　明　細　書

株式会社　ザ・システム建設

No.	名称	仕様	数量	単位	単価	金額
【1】	**仮設・撤去工事**					
1	解体・撤去工事	室内床・壁全体養生(材工共)	22.03	㎡	11,000	242,330
2	内部解体	内装部分の解体手間	22.03	㎡	2,500	55,075
3	廃材処理	一般廃棄物　手作業　2t	1.00	式	16,250	16,250
4	〃	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	1.00	式	18,750	18,750
	－ 仮設・撤去工事　見積額 －					332,405

LDKリフォームプラン

内　訳　明　細　書

株式会社　ザ・システム建設

No.	名称	仕様	数量	単位	単価	金額
【2】	**外部建具工事**					
1	一般開戸	勝手口硝子ﾄﾞｱ4W730×H1800	1.00	ｾｯﾄ	62,500	62,500
2	腰窓	引違腰窓1W730×H900	1.00	ｾｯﾄ	31,250	31,250
3	取付工事		1.00	式	18,750	18,750
	－ 外部建具工事　見積額 －					112,500

LDKリフォームプラン

内　訳　明　細　書

株式会社　ザ・システム建設

No.	名称	仕様	数量	単位	単価	金額
【3】	**内部建具工事**					
1	開戸	片開きﾄﾞｱ1 W730×H2000	1.00	ｾｯﾄ	62,500	62,500
2	取付工事		1.00	式	25,000	25,000
	－ 内部建具工事　見積額 －					87,500

LDKリフォームプラン

内　訳　明　細　書

株式会社　ザ・システム建設

No.	名称	仕様	数量	単位	単価	金額
【4】	ＬＤＫ内装工事					
1	床仕上材料	複合フローリング　Vﾌﾛｱ	26.44	㎡	4,163	110,069
2	床下地材料	根太@455/木質系厚40合板5.5	22.04	㎡	9,800	215,992
3	壁仕上材料	ｻﾝｹﾞﾂ　REｸﾛｽ	57.76	㎡	750	43,320
4	壁仕上手間	手貼り/下地処理共	48.14	㎡	500	24,070
5	キッチンパネル	ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ　ｱｲｶ　ｾﾗｰﾙ同等品　見切り、施工部共	1.00	式	125,000	125,000
6	接着剤・両面テープ		1.00	ｾｯﾄ	12,500	12,500
7	見切材及び平目地		1.00	ｾｯﾄ	12,500	12,500
8	壁下地材料	胴縁13×45/石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5mm	57.76	㎡	1,188	68,618
9	天井仕上材料	ｻﾝｹﾞﾂ　REｸﾛｽ	26.44	㎡	750	19,830
10	天井仕上手間	手貼り/下地処理共	22.04	㎡	250	5,510
11	天井下地材料	野縁+/石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5mm	22.04	㎡	1,188	26,183
12	巾木・廻縁	木質巾木	23.00	m	313	7,199
13	〃	木質廻縁	24.75	m	194	4,801
14	住設機器	火災警報器	1.00	式	6,250	6,250
	－ＬＤＫ内装工事　見積額－					681,842

LDKリフォームプラン

内　訳　明　細　書

株式会社　ザ・システム建設

No.	名称	仕様	数量	単位	単価	金額
【5】	キッチン工事					
1	システムキッチン	I型　間口210cm　人口大理石ﾄｯﾌﾟ　食洗器無　本体	1.00	ｾｯﾄ	375,000	375,000
2	取付手間	I型　間口210cm　人口大理石ﾄｯﾌﾟ　食洗器無　設置費	1.00	ｾｯﾄ	75,000	75,000
	－ キッチン工事　見積額 －					450,000

LDKリフォームプラン

内　訳　明　細　書

株式会社　ザ・システム建設

No.	名称	仕様	数量	単位	単価	金額
【6】	**諸経費**					
1	ハウスクリーニング費用	清掃・片付け（個別工事発生材含まない）	22.03	㎡	575	12,667
2	家財道具等の移設作業	作業に伴う移設と回復手間	1.00	式	15,000	15,000
3	諸経費		22.03	㎡	1,875	41,306
	－ 諸経費　見積額 －					68,973