

積算数量リスト

作成日：2013年3月17日

項目	数量	単位
【基本面積】		
(1 階)床面積	71.000	m ²
(2 階)床面積	71.000	〃
延床面積	142.000	〃
建築面積	71.000	〃
敷地面積	364.600	〃
【基本外周長】		
(1 階)入力本体外壁、壁芯外周延長	36.400	m
(2 階)入力本体外壁、壁芯外周延長	36.400	〃
全階入力本体外壁、壁芯外周延長	72.800	〃
【仮設】		
外部足場面積	142.000	m ²
内部足場面積	142.000	〃
【基礎(ベタ基礎)】		
基礎延長	65.065	m
根切容積	23.962	m ³
埋戻容積	0.492	〃
残土容積	23.470	〃
栗石容積	12.685	〃
目潰容積	3.206	〃
べースコンクリト容積	14.652	〃
立上りコンクリト容積	2.845	〃
基礎コンクリト容積合計	17.497	〃
土間コンクリト容積	0.704	〃
防湿シート面積	99.840	m ²
型枠面積	54.605	〃
鉄筋重量	842.615	kg
独立基礎数	0.000	個
束石数	0.000	〃
アンカーボルト数	83.000	本
ブロック基礎面積	0.546	m ²
床下換気孔数	11.000	個
床下通気孔数	5.000	〃
基礎パッキンの数	0.000	〃
【木材】		

項目	数量	単位
床柱の本数	0.000	本
床框の延長	1.820	m
床板の面積	0.828	m ²
落掛の延長	1.820	m
長押の延長	9.190	〃
玄関框の延長	2.730	〃
床前板の面積	0.000	m ²
内部オープン型階段の組数	0.000	組
内部箱型階段の組数	1.000	〃
床組材の総立米数	2.759	m ³
小屋組材の総立米数	9.966	〃
軸組材の総立米数	4.694	〃
銘木材の総立米数	0.000	〃
化粧造作材の総立米数	0.159	〃
内部造作材の総立米数	2.419	〃
外部造作材の総立米数	0.767	〃
【外装】		
全種外壁の仕上総面積	186.791	m ²
全種外壁の下地総面積	186.791	〃
ポーチ柱の側面積	0.000	〃
その他外部柱の数	0.000	本
その他外部柱の側面積	0.000	m ²
全種軒天の仕上総面積	28.968	〃
全種軒天の下地総面積	28.968	〃
モールの延長	37.040	m
モールの出隅ヶ所数	6.000	ヶ所
モールの入隅ヶ所数	2.000	〃
矢切換気孔の個数	0.000	個
付梁の延長	0.000	m
角コーナータイプ1の延長	0.000	〃
見切縁の延長	0.000	〃
窓庇の屋根面積	0.000	m ²
現場施工出窓の屋根面積	0.000	〃
現場施工出窓の壁面積	0.000	〃
ポーチの平面積	6.024	〃

項目	数量	単位
ポーチの側面積(外面側)	3.014	m ²
テラスの平面積	0.000	〃
テラスの側面積(外面側)	0.000	〃
犬走りの平面積	0.000	〃
基礎巾木の面積	15.234	〃
【屋根】		
本体屋根の仕上総面積	106.033	m ²
本体屋根の下地総面積	106.033	〃
本体屋根軒先の延長	42.000	m
本体屋根袖の延長	0.000	〃
本体屋根本棟の延長	4.550	〃
本体屋根隅棟の延長	37.628	〃
本体屋根谷の延長	13.451	〃
本体屋根のしの延長	0.000	〃
本体屋根鬼の数	0.000	個
玄関庇の仕上総面積	0.000	m ²
玄関庇の下地総面積	0.000	〃
ドーマの数	0.000	ヶ所
トップライトの数	0.000	個
棟換気の数	0.000	ヶ所
ソーラーパネル(標準パネル)の数	0.000	〃
全種屋根の破風・鼻隠し延長	42.000	m
【建具】		
外部建具の数	27.000	ヶ所
外部建具付属品(面格子)の数	0.000	〃
外部建具付属品(手摺)の数	0.000	〃
外部建具付属品(戸袋)の数	0.000	〃
外部建具付属品(シャッター雨戸)の数	0.000	〃
外部建具付属品(フワフワBOX)の数	0.000	〃
外部建具付属品(内障子)の数	0.000	〃
外部建具付属品(カーテン)の数	0.000	〃
外部建具付属品(ブラインド)の数	0.000	〃
内部建具のヶ所数	13.000	〃
内部建具の枚数	23.000	枚
【板金】		

積算数量リスト

作成日：2013年3月17日

項目	数量	単位
基礎水切の延長	40.210	m
窓庇の屋根面積	0.000	m ²
現場施工出窓の屋根面積	0.000	〃
モール水切り延長	37.040	m
バルコニー手摺笠木延長	4.095	〃
その他手摺笠木延長	0.000	〃
屋根雨押え延長	0.000	〃
屋根谷樋延長	13.451	〃
玄関庇雨押え延長	0.000	〃
玄関庇谷樋延長	0.000	〃
本体屋根軒樋の延長	42.000	〃
本体屋根堅樋の延長	63.400	〃
止まり	0.000	個
上合	10.000	〃
曲り	10.000	〃
受金具（軒樋）	70.000	〃
受金具（堅樋）	63.400	〃
【バルコニー他】		
現場施工バルコニーの床面積	3.726	m ²
現場施工バルコニーの軒天面積	3.726	〃
現場施工バルコニーの手摺壁面積（外部）	0.000	〃
現場施工バルコニーの手摺壁面積（内部）	0.000	〃
現場施工バルコニーの横格子手摺の延長	0.000	m
現場施工バルコニーの縦格子手摺の延長	0.000	〃
現場施工バルコニーの装飾パネルの数	0.000	組
現場施工外部廊下の床面積	0.000	m ²
現場施工外部廊下の軒天面積	0.000	〃
現場施工外部廊下の手摺壁面積（...）	0.000	〃
現場施工外部廊下の手摺壁面積（...）	0.000	〃
現場施工外部廊下の横格子手摺の延長	0.000	m
現場施工外部廊下の縦格子手摺の延長	0.000	〃
現場施工外部廊下の装飾パネルの数	0.000	組
外部ホップ型階段の組数	0.000	〃
外部箱型階段の組数	0.000	〃
【器具】		

項目	数量	単位
洋風大便器の数	2.000	組
和風大便器の数	0.000	〃
小便器の数	0.000	〃
洗面化粧台の数	3.000	〃
埋込手洗器の数	0.000	〃
洗濯流しの数	0.000	〃
隅付手洗器の数	0.000	〃
浴槽の数	0.000	〃
エントパスの数	1.000	〃
流し台の数	1.000	〃
【畳】		
1帖タタミの枚数	6.000	枚
半帖タタミの枚数	0.000	〃
【内装全室床面積】		
(1階)内装床仕上面積	71.010	m ²
(2階)内装床仕上面積	71.010	〃
全階内装床仕上面積	142.020	〃
GL階内装床仕上面積	71.010	〃
【内装全室壁面積】		
(1階)内装壁仕上面積	178.121	m ²
(2階)内装壁仕上面積	201.573	〃
全階内装壁仕上面積	379.694	〃
GL階内装壁仕上面積	178.121	〃
【内装全室天井面積】		
(1階)内装天井仕上面積	68.111	m ²
(2階)内装天井仕上面積	71.010	〃
全階内装天井仕上面積	139.121	〃
GL階内装天井仕上面積	68.111	〃
【内装 - (1階)玄関】		
(1階)玄関の床仕上面積	3.726	m ²
(1階)玄関の壁仕上面積	10.922	〃
(1階)玄関の天井仕上面積	3.726	〃
(1階)玄関の巾木（雑巾摺）の延長	8.190	m
(1階)玄関の廻縁の延長	5.460	〃
【内装 - (1階)廊下】		

項目	数量	単位
(1階)廊下の床仕上面積	5.797	m ²
(1階)廊下の壁仕上面積	17.270	〃
(1階)廊下の天井仕上面積	5.797	〃
(1階)廊下の巾木（雑巾摺）の延長	7.040	m
(1階)廊下の廻縁の延長	6.825	〃
【内装 - (1階)階段】		
(1階)階段の床仕上面積	2.898	m ²
(1階)階段の壁仕上面積	8.530	〃
(1階)階段の天井仕上面積	0.000	〃
(1階)階段の巾木（雑巾摺）の延長	0.000	m
(1階)階段の廻縁の延長	0.000	〃
【内装 - (1階)トイレ】		
(1階)トイレの床仕上面積	4.141	m ²
(1階)トイレの壁仕上面積	15.722	〃
(1階)トイレの天井仕上面積	4.141	〃
(1階)トイレの巾木（雑巾摺）...	6.860	m
(1階)トイレの廻縁の延長	8.190	〃
【内装 - (1階)洗面】		
(1階)洗面の床仕上面積	3.312	m ²
(1階)洗面の壁仕上面積	13.895	〃
(1階)洗面の天井仕上面積	3.312	〃
(1階)洗面の巾木（雑巾摺）の延長	5.820	m
(1階)洗面の廻縁の延長	7.280	〃
【内装 - (1階)浴室】		
(1階)浴室の床仕上面積	3.312	m ²
(1階)浴室の壁仕上面積	15.355	〃
(1階)浴室の天井仕上面積	3.312	〃
(1階)浴室の巾木（雑巾摺）の延長	0.000	m
(1階)浴室の廻縁の延長	0.000	〃
【内装 - (1階)L・D・K】		
(1階)L・D・Kの床仕上面積	35.401	m ²
(1階)L・D・Kの壁仕上面積	60.294	〃
(1階)L・D・Kの天井仕上面積	35.401	〃
(1階)L・D・Kの巾木（雑巾摺）...	24.610	m
(1階)L・D・Kの廻縁の延長	31.850	〃

